Об`ємний кошторис				Вартість одиниці		Загальна вартість, грн		
№ п/п	Назва робіт і затрат	Од. виміру	Кількість	в.т.ч.		ВСЬОГО	в.т.ч	
				Вартість робіт	Вартість матеріла		Вартість робіт	Вартість матеріла
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівельно-монтажні роботи								
Розділ 3. ПЕРЕКРИТТЯ 2ГО ПОВЕРХУ ТА ПОКРІВЛЯ								
Перекриття 2-го поверху (всього)						53080		
	Влаштування перекриття (робота)	м2	125	60		7500	7500	
1.	Гідроізоляіція деревяних виробів (рулонна)	м.п.	15			800		800
2.	Пароізоляція	м2	125		12	1500		1500
3.	Мінеральноватні плити вата (утеплення)	м2	125		152	19000		19000
4.	Балочна сиситема перикриття 2го поверху	м3	2,8		2800	7840		7840
5.	Нижня обришітка перекриття	м.п.	240		5	1200		1200
6.	Влаштування підлоги перекриття							
	Дошка необрізна 30 мм	м3	2,1		2000	4200		4200
	Плити ОСБ	м2	115		96	11040		11040
Покрівля + козирьки, (за виключенням ганку) всього						121620		
	Влаштування покрівлі (робота)	м2	150	210		31500	31500	
1.	Кроквяна сиситема (крокви, бантини, стійки, ітд.)	м3	4,4		3200	14080		14080
2.	Гідробарєр	м2	260		6	1560		1560
3.	Металочерепиця	м2	260		167	43420		43420
4.	Металопрофіль (піддашки, димарі)	м2	52		155	8060		8060
5.	Елементи (кантик, уголок, кронштейни, ітд…)					4200		4200
6.	Система водовідведення (лівньовки,труби,коліна)					6200		6200
7.	Система снігоуловлення					1600		1600
Допоміжні								
1.	Антисептик від комах шкідників (для дерев.елем)	шт.	18			800		800
2.	Димар (труба цинк - 1м)	шт.	6	400		2400		2400
3.	Цвяхи, саморези, шпильки, скоби ітд.					7000		7000
4.	Доставка	шт.	2	400		800		800
5.	Прорабські	%	10			17470	17470	
ВСЬОГО						192170		